

东莞市第六高级中学田径场葫芦顶塑
胶跑道修缮工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 245588.11

(大写) : 贰拾肆万伍仟伍佰捌拾捌元壹角壹分

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)
有效期至: 2027年10月19日

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2028年03月12日

编制时间: _____ 复核时间: _____

总 说 明

项目名称：东莞市第六高级中学田径场葫芦顶塑胶跑道修缮

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：
1、工程名称：东莞市第六高级中学田径场塑胶跑道采购项目
二、预算主要编制依据：
1、我们依据建设单位提供的图纸资料进行造价。
2、执行《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》
3、人工费执行东建价（2022）1号转发广东省住房和城乡建设厅关于《广东省建设工程依据（2018）》的通知调整，定额动态人工调整系数为1.07（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。
4、绿色施工安全防护措施单列费按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》定额规定计算。
5、工程税金执行粤建市函【2019】193号文《广东省住房和城乡建设厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，增值税税率按9%。
6、材料价格参考2025年1月《东莞建设工程造价信息》材料参考价，水泥、钢材、砂石、砖等主要材料按东莞建设网2024年10月公布的材料市场价。
三、预算主要包含内容：
1、图纸范围：人工铲除原有透气型EPDM颗粒塑胶地面，清洗并晒干重新铺设13mm厚透气型EPDM颗粒塑胶地面。
四、其它说明：
1、建筑装饰工程预算包干费按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》以分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计取；安装工程预算包干费按《广东省安装工程综合定额（2018）》以分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计取；市政工程预算包干费按《广东省市政工程综合定额（2018）》以分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计取。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市第六高级中学田径场葫芦顶塑胶跑道修缮 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	2937.94	100	2937.94			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东莞市第六高级中学田径场葫芦顶塑胶跑道修缮

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1824.75		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1824.75		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

